

CAHIER DES CHARGES

Maître d'Ouvrage
**Collège HEGESIPPE HOARAU
à La Rivière Saint Louis**

Objet du Marché
**Travaux de rénovation
des sanitaires élèves Filles et Garçons
du bâtiment C**

Présentation générale de l'achat

A.- Déroulement de la procédure

L'opération a pour but de rénover les sanitaires des élèves du collège Hégésippe HOARAU à La Rivière Saint Louis. Cet établissement ainsi que les bâtiments de sanitaires, ont été livrés il y a plus d'une trentaine d'années en 1980.

Cette réalisation consistera donc à donner un coup de neuf aux toilettes du public et de rénover tous les corps d'états sauf le gros-œuvre. Ce chantier se situe au centre de la cour. C'est une fonction essentielle à l'établissement. L'intervention ne pourra donc se dérouler qu'en l'absence des élèves à savoir pendant la période de fermeture pour vacances scolaires de Décembre 2017 à Janvier 2018 (5 semaines). La livraison devra être impérative pour le 26 Janvier 2018.

B.- Objectifs poursuivis

L'objet du marché est d'effectuer les travaux au moyen des équipements de sécurité requis pour ce type de réalisation et comprendra les différents points particuliers suivants :

- 1 – Un revêtement dur en céramique au sol et aux murs.
- 2 – Le remplacement de la plomberie et des appareillages sanitaires.
- 3 – La réfection des menuiseries.

- 4 – Le ravalement intégral de la peinture.

C.- Descriptif

La présente consultation devra comprendre la liste non exhaustive des prestations suivantes pour chaque parties Filles et Garçons :

- 1 Rehausse depuis 190 à 210 cm de haut des cloisons des boxes en agglos de 10 avec enduits.
- 2 Détalonnage de la base de l'huissierie métallique de la porte de l'ensemble des boxes.
- 3 Fourniture et pose sur chape d'un carrelage gris clair anti dérapant 20/20 à l'intérieur du bâtiment, comprenant la dépose de l'ancien et avec une pente plus accentuée vers les siphons de sol.
- 4 Fourniture et pose de siphons de sol 15/15 en PVC, comprenant la dépose des anciens, le raccordement et le débouchage de la canalisation en sous face.
- 5 Fourniture et pose d'une faïence murale 15/15 à la colle jusqu'à sous les impostes, pour tout l'intérieur du bâtiment et avec la dépose de l'ancienne.
- 6 Fourniture et pose d'une faïence murale blanche 15/15 à la colle, en façade pour les lavabos, jusqu'à sous les impostes et entre les deux portes d'entrée.
- 7 Fourniture et pose de grille à barreaux de 150/45 dans l'huissierie des 5 impostes à l'avant à la place des persiennes.
- 8 Fourniture et pose de jalousie de 150/45 à deux divisions, à vitrage 33/1 clair dans l'huissierie des 3 impostes à l'arrière et à la place des persiennes.
- 9 Fourniture et pose d'une porte métallique 155/210 à deux vantaux dans l'huissierie de l'armoire de rangement chez les filles à la place de la porte en bois, avec une serrure.
- 10 Remplacement du système de fermeture de la porte de l'ensemble des boxes.
- 11 Fourniture et pose de cuvette WC collectif avec le joint et la dépose des anciennes cuvettes.

12 Fourniture et pose d'urinoir avec le robinet presto, le siphon et la dépose des anciens.

13 Fourniture et pose d'une protection métallique de L=450 sur la rampe des robinets prestos et pour la rampe des siphons d'évacuations des urinoirs.

14 Fourniture et pose de lavabo-auges complets en façade à la place des anciens.

15 Peinture intégrale pour l'intérieur en blanc satiné et l'extérieur du bâtiment en blanc. Les portes intérieures et extérieures seront peintes en gris